

УТВЕЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ДИП «Мастер»

_____ М.Р. Нурлыгаянов

« ____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на:

- демонтаж настенного профнастила здания №10;
- ремонт системы электроснабжения здания №10;
- демонтажные работы в здании №10;
- разборка полов в здании №10;
- окраска, побелка стен и потолков в здании №10

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	
1	2	3	4	
<i>Демонтаж настенного профнастила здания механосборочного цеха, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/10, в осях 59-65/С</i>				
1	Демонтаж облицовки стен из стального профлиста	100 м2	2,664	
2	Демонтаж остекления промышленных зданий стальных перелетов стеновых оконным стеклом	100 м2 стальных переплетов	0,68	
3	Демонтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25м с шагом ферм до 6 м	1 т конструкции	0,16	
4	Демонтаж изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности	0,68	
5	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт	1 сплит-система	2	
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,024	
7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м трубопровода	0,024	
8	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	70	
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,45	