

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «КИП «Мастер» -

Управляющей компании

ООО «ДИП «Мастер»

_____ Ф.Т. Закиров

« _____ » _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство временной подъездной дороги к блоку «В» вдоль оси В/25-45

№ п/п	Наименование работ	Объем
1	Разборка бортовых камней БР 400.30.15 на бетонном основании с вывозом на расстояние 15км	30 п.м.
2	Валка деревьев диаметром до 30мм с выкорчевыванием пней, вывоз на расстояние до 15км	1шт
3	Планировка территории с оси 25 до оси 45 до существующего асфальтового покрытия	3441,5м2
4	Вывоз с погрузкой грунта на расстояние до 15км	461,3м3 / 553,6т
5	Перевозка с погрузкой щебня строительного из дробленого бетона (материал заказчика) на расстояние до 1км	1114,1м3 / 1671,15т
6	Устройство временной дороги по существующему бетонному (асфальтобетонному) покрытию из щебня строительного из дробленого бетона с выборкой металлических включений (арматура, пластины) толщиной 150мм и уплотнением (материал заказчика)	600м2 / 90м3
7	Устройство временной дороги по грунту из щебня строительного из дробленого бетона с выборкой металлических включений (арматура, пластины) толщиной 300мм и уплотнением (материал заказчика)	2841,5м2 / 852м3
8	Расклинцовка щебнем строительным из дробленого бетона мелкой фракции толщиной 50мм (материал заказчика)	3441,5м2 / 172,1м3

Приложение:

1. Схема временной дороги к блоку В – на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер



С.В. Никифоров

Зам. главного инженера – главный строитель



В.А. Логинов