

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «КИП «Мастер»

Закиров Ф.Т.
« » 2023г.

Срок окончания работ

По Договору _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



На демонтаж старых ворот и установку новых секционных ворот № 10

Объект : АТК-501

№ п/п	Наименование конструктивов и видов работ	Единица измерения	Кол-во
1	Демонтировать старые ворота, каркас ворот, подготовить проём под установку новых ворот.	Шт	1
2	Смонтировать ворота секционные «Alutech» серия Pro Trend. Размер: ш-4500 мм ; в-4800 мм. Тип монтажа: повышенный , вал снизу. Рисунок сэндвич-панелей: микроволна. Цвет: RAL 9016.	Шт	1
3	Смонтировать электропривод «Alutech» TR-10024-400KIT с цепным аварийным подъёмом (пульт ДУ -2 шт.)	Шт.	1

Технический директор АО «КИП «Мастер»

Зам. тех. директора АО «КИП «Мастер»


Леонтьев В.А.

Хамзин Р.Р.

