

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "ДИП "Мастер"
С.В.Никифоров
" " 2025 г.

Механосборочный корпус №10,
Димитровградский индустриальный парк "Мастер"
Ульяновская обл., г.Димитровград, пр.Автостроителей, 78/10

Техническое задание №
на устройство канализационных колодцев в блоке "Д" и "Е"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Блок "Д"		
1	Разборка керамической плитки (1,5*1,5)	м2	2,25
2	Демонтаж бетонных полов (1,5*1,5*0,2)	м3	0,45
3	Разборка грунта вручную (1,5*1,5*1)	м3	2,25
4	Устройство бетонного основания из бетона М200 (1,5*1,5*0,1)	м3	0,23
5	Врезка в магистральный трубопровод фекальной канализации патрубка Ф 200 мм с обратными фланцами	шт	1
6	Кладка колодца их керамического кирпича (6*0,12) с засыпкой ниш	м3	0,7
7	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов	шт	1
8	Установка полимерного люка	шт	1
9	Устройство бетонной стяжки марки М150 толщиной 50 мм	м3	0,1
10	Устройство керамической плитки	м2	2,25
	Блок "Е"		
1	Демонтаж бетонных полов (1,5*1,5*0,3)	м3	0,68
2	Разборка грунта вручную (1,5*1,5*2)	м3	4,5
3	Устройство бетонного основания из бетона М200 (1,5*1,5*0,1)	м3	0,23
4	Врезка в магистральный трубопровод фекальной канализации патрубка Ф 200 мм с обратными фланцами	шт	1
5	Кладка колодца их керамического кирпича (12*0,12) с засыпкой ниш	м3	1,44
6	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов	шт	1
7	Установка полимерного люка	шт	1
8	Устройство бетонной стяжки марки М300 толщиной 50 мм	м3	0,1

Зам.главного инженера по ТОЗ ООО "ДИП "Мастер" А.В.Абрамов

Зам. главного инженера-главный строитель ООО "ДИП "Мастер" В. А. Логинов

Зам. главного инженера-главный энергетик ООО "ДИП "Мастер" В. С. Грошев